

Név :Dány Község Önkormányzata
H-2118 Dány, Pesti út 1.
Adószáma:15730466-2-13

A munka leírása:
Dány 2021 évi belterületi úthálózat útburkolat felújítási terve
Tavaszi utca (1245/1hrs.) 340 m hosszban

Készítette: PE-DA KER KFT.
5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.
Adószám: 25412532-2-16

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	10812903	5534917
1.1 Közvetlen önköltség összesen	10812903	5534917
2.1 ÁFA vetítési alap	16347820	
2.2 Áfa	27,00%	4413911
3. A munka ára	20761731	

Kelt: Jászivány, 2021 Július 19.

PE-DA KER KFT.
5135 Jászivány, Kövesút dűlő 2.
Adószám: 25412532-2-16

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	45900
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	1623850	484025
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	9189053	5004992
Összesen:	10812903	5534917

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-005- 2.1.1	Meglévő földmedrű csatorna (nyílt árok) profilozása bármely konzisztenciájú talajban szelvényméret: 1,1-6,0 m ² között	13,5	m ³	0	3400	0	45900
Munkanem összesen:							0	45900

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002-2.1- 0130241	Mechanikailag stabilizált padka készítése M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Tállya	78,75 m3	19400	5300	1527750	417375
2	61-011-1- 0235391	Meglévő aszfaltburkolatú kapubehajtók helyreállítása maximum 1 m szélességig a kiépítésre kerülő aszfaltburkolathoz csatlakoztatva.	15,5 m2	6200	4300	96100	66650
Munkanem összesen:						1623850	484025

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001- 7.1.2- 0750220	Aszfaltburkolatok javítása, kátyúzása, meleg bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm vastagságig, 1,0 m ² feletti foltok esetén Kopóréteg AC16 alap 25/55-60, AC16 alap 25/55-65, AC16 alap 25/55-60 típusú bitumennel, N kat., zúzalékkal, homokkal, homokos kavicsal	8,2 m3	95200	60300	780640	494460
2	63-103- 1.11.1.2- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, kiegyenlítő réteggént építhető aszfaltkeverékek (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 25-60 mm vastagságban terítve Kiegyenlítő réteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	34,15 m3	94700	51600	3234005	1762140
3	63-103- 1.31.2.3- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	54,64 m3	94700	50300	5174408	2748392
Munkanem összesen:						9189053	5004992