Dány Község Önkormányzata
2118 Dány, Pesti út 1.
Tel.: 06-28-597-130, 06-30-628-3898 **Fax.:** 06-28-597-131 **E-Mail:** polghiv@dany.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-18 óráig, Szerda 8-16 óráig
Polgármester fogadóórái: Hétfő 8-11.30 óráig, **Jegyző fogadóórái:** Hétfő 14-17.30 óráig

Szám: I/1051-7/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2026. szeptember 24-én tartandó ülésére

6. Napirendi pont

Tárgy: **Gördülő fejlesztési terv (2027-2036.) elfogadása**

Előterjesztő: **Gódor Lajosné polgármester**

Polgármesteri ellenjegyzés: .....
Gódor Lajosné
polgármester

Törvényességi szempontból ellenőrizte: .....
dr. Pál Szilvia
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyezte: .....
Kókai Erika
pénzügyi csoportvezető

Előterjesztve a Pénzügyi Bizottsághoz,
Szociális Bizottsághoz,
Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsághoz.

Nyílt/zárt ülés

Egyszerű/minősített többség

Határozati javaslat:

Dány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKÖV Kft. által előterjesztett

- a Dány Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2027-2036. időtávra szóló Beruházási Tervrészét;
- a Dány Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2027-2036. időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrészét;
- a Dány Közműves szennyvízelvezetés – és tisztítás Gördülő Fejlesztési Tervének 2027-2036. időtávra szóló Beruházási Tervrészét;
- a Dány Közműves szennyvízelvezetés – és tisztítás Gördülő Fejlesztési Tervének 2027-2036. időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrészét;
- a Dány – Szentkirály Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2027-2036. időtávra szóló Beruházási Tervrészét;
- a Dány – Szentkirály Közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervének 2027-2036. időtávra szóló Felújítási és Pótlási Tervrészét

megismerte és azokat elfogadja, egyben az Önkormányzat által elkészítendő tervrészek elkészítésével megbízza a DAKÖV Kft-t.

Felelős: Gódor Lajosné polgármester
Határidő: azonnal

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: +36 29 360 323
Call Center: 06 21 222 80 80
Web: www.dakov.hu

Iktatószám: BK-26-2006
Ügyiratszám: 2026/16447
Ügyintéző: Nagy Rita
Tárgy: 2027-2036. időtávra szóló GFT megküldése véleményezésre

Dány Község Önkormányzat

Gódor Lajosné polgármester

2118 Dány, Pesti út 1.

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük véleményezésre a 2027-2036. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási-, továbbá Felújítási és Pótlási Tervrészének összefoglaló táblázatát és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást.

Véleményezési határidő: feladástól számított 30 nap.

Amennyiben észrevételük, javaslatuk van a tervekkel kapcsolatban, azt kérjük, hogy a fent megadott határidőig szíveskedjenek jelezni.

A határidő lejártát követően a letöltési igazolással elfogadottnak és jóváhagyottnak tekintjük a Terveket és benyújtjuk jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Bag, 2026. 08. 07.

*Kérjük, hogy válasz esetén hivatkozzon a **2026/16447** elnevezésű ügyiratszámra.*

Tisztelettel:

Horváth Péter

Horváth Péter
Bagi üzemigazgtóság vezetője
DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

Gördülő fejlesztési terv a 2027. - 2036. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	DÁNY Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-1-001-00-03

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
						Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Új kút tervezése és létesítése	Igen	Dány Önkormányzat	50 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
2.				0					
3.				0					
4.				0					
5.				0					
6.				0					
7.				0					
8.				0					
9.				0					
10.				0					

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	50 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Dány
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-1-001-00-03

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-1-001-00-03
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Vízellátó rendszer bemutatása:
Vízmű telep címe: 2118 Dány Dózsa György út 43.
Vízmű mértékadó kapacitása: 370 m^3/d.

Vízszerzés:
Dány községi vízmű vízbázisát 4 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 370 m3/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A község napi átlagos vízfogyasztása 300 m3 éves szinten.

A vízmű üzemmódja:
A vízmű kétlépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a vízműtelepen lévő 2db 150m3-es medencébe termelik a vizet. A medencékből átemelő szivattyúk nyomják fel a vizet a víztoronyba. A toronyban elhelyezett vízszintérzékelők a vízműtelepen beépített automatika rendszeren keresztül vezérlik az átemelő, nyomásfokozó szivattyúk üzemét.

Vízelosztás:
A községben 21114 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100, 150 és 200 KMPVC vezetékből.
Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékkel kiegészítve.
A közkifolyók száma 6 db.

Víztorony:
A vízműhöz kiépítésre került 1 db 200 m3-es AK 200-30 típusú acélszerkezetű víztorony. A torony töltő és ürítő vezetéke NÁ 150 A. Túlfolyóvezetéke NÁ 100A. A túlfolyó víz a homokbánya melletti nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:
A vízműtelepen meglévő építmények, műtárgyak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.
A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KM-PVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 900 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	900	135	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	8.100	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. ütemében műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.

3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok műszaki leírása:

1./ feladat: Új víztermelő kút tervezése és létesítése

A település kútjai több helyen nem adnak elég vízhozamot a lakosságszám pedig dinamikusan emelkedik, ezért szükséges új ivóvíztermelő kút létesítése.
A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok összegzése:

Forráshiányos feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Új kút tervezése és létesítése	50.000
Összesen:	**50.000**

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Dány
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-1-001-00-03

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-1-001-00-03
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	Daköv Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Vízellátó rendszer bemutatása:
Vízmű telep címe: 2118 Dány Dózsa György út 43.
Vízmű mértékadó kapacitása: 370 m^3/d.

Vízszerzés:
Dány községi vízmű vízbázisát 4 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 370 m3/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A község napi átlagos vízfogyasztása 300 m3 éves szinten.

A vízmű üzemmódja:
A vízmű kétlépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a vízműtelepen lévő 2db 150m3-es medencébe termelik a vizet. A medencékből átemelő szivattyúk nyomják fel a vizet a víztoronyba. A toronyban elhelyezett vízszintérzékelők a vízműtelepen beépített automatika rendszeren keresztül vezérlik az átemelő, nyomásfokozó szivattyúk üzemét.

Vízelosztás:
A községben 21114 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100, 150 és 200 KMPVC vezetékből.
Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékkel kiegészítve.
A közkifolyók száma 6 db.

Víztorony:
A vízműhöz kiépítésre került 1 db 200 m3-es AK 200-30 típusú acélszerkezetű víztorony. A torony töltő és ürítő vezetéke NÁ 150 A. Túlfolyóvezetéke NÁ 100A. A túlfolyó víz a homokbánya melletti nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:
A vízműtelepen meglévő építmények, műtárgyak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.
A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KM-PVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 900 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	900 (+8.765 eFt FEA) a korábbi évben fel lett használva	135	765
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	8.100	0	8.100

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindkét ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány Község ivóvízellátás rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány Község ivóvízellátás rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2025. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2026.-2035. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt, mely a korábbi évben fel lett használva.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Használati díj forrásból az I. ütemre nem tervezünk feladatot.

1./ feladat: Irányítástechnika rendszer korszerűsítése

Az irányítástechnika korszerűsítése a megbízható üzemeltetés és a távfelügyelet fenntartása érdekében indokolt.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 8.000 eFt, forrása: FEA.

2./ feladat: Dány víztároló medencéknél tolózár cserék

A víztároló medencéknél a tolózárak cseréje a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 765 eFt, forrása: FEA.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Irányítástechnika rendszer korszerűsítése	8.000
Dány víztároló medencéknél tolózár cserék	765
Összesen:	**8.765**

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 8.100 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

3./ feladat: Tolózárak felújítása, pótlása

A tolózár felújítás, pótlás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 8.100 eFt, forrása: Használati díj.

4./ feladat: Tűzcsapok felújítása, pótlása

A tűzcsapfelújítás, pótlás a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 20.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

5./ feladat: Hálózat rekonstrukció

A meglévő vízvezeték rendszer felújítása, cseréje a hatékonyság, megbízhatóság és biztonság érdekében. A régi csövek cseréje, az elavult szerelvények cseréje, valamint a rendszer szivárgásmentességének biztosítása.
A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 100.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

6./ feladat: Víztorony felújítása

A víztorony felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 20.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

7./ feladat: Méretlen vízmérőhelyek mérősítése

A vízfogyasztás pontosan mérhető és elszámolható legyen, valamint csökkenjenek a vízveszteségek és az illetéktelen vízvételezések.
A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 4.800 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Tolózárak felújítása, pótlása	8.100
Összesen:	**8.100**

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Tűzcsapok felújítása, pótlása	20.000
Hálózat rekonstrukció	100.000
Víztorony felújítása	20.000
Méretlen vízmérőhelyek mérősítése	4.800
Összesen:	**144.800**

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027.-2036. időszakra	
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-1-001-00-03

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
						Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Rendkivüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	Nem	Dány Önkormányzat	135	Használati díj	2027. január	2027. december	x	
2.	Irányítástechnika rendszer korszerűsítése	Nem	Dány Önkormányzat	8 000	FEA	2027. január	2027. december	x	
3.	Dány víztároló medencéknél tolózár cserék	Nem	Dány Önkormányzat	765	FEA	2027. január	2027. december	x	
4.	Tolózárak felújítása, pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	8 100	Használati díj	2028. január	2036. december		x
5.	Tűzcsapok felújítása, pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	20 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
6.	Hálózatrekonstrukció	Nem	Dány Önkormányzat	100 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
7.	Víztorony felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	20 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
8.	Méretlen vízmérőhelyek mérősítése	Nem	Dány Önkormányzat	4 800	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
9.									
10.									
11.									
12.									

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	8 900	8 900
II. ütem	152 900	8 100

Mgj: A 2027. évre felújítási és pótlási feladatokra előirányzott használati díj korábbi évben fel lett használva

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: +36 29 360 323
Call Center: 06 21 222 80 80
Web: www.dakov.hu

Iktatószám: BK-26-2022
Ügyiratszám: 2026/16448
Ügyintéző: Nagy Rita
Tárgy: 2027-2036. időtávra szóló GFT megküldése véleményezésre

Dány Község Önkormányzat
Gódor Lajosné polgármester
2118 Dány, Pesti út 1.

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük véleményezésre a 2027-2036. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási-, továbbá Felújítási és Pótlási Tervrészének összefoglaló táblázatát és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást.

Véleményezési határidő: feladástól számított 30 nap.

Amennyiben észrevételük, javaslatuk van a tervekkel kapcsolatban, azt kérjük, hogy a fent megadott határidőig szíveskedjenek jelezni.

A határidő lejártát követően a letöltési igazolással elfogadottnak és jóváhagyottnak tekintjük a Terveket és benyújtjuk jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Bag, 2026. 08. 07.

*Kérjük, hogy válasz esetén hivatkozzon a **2026/16448** elnevezésű ügyiratszámra.*

Tisztelettel:

Horváth Péter
Bagi üzemigazgtóság vezetője
DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

Gördülő fejlesztési terv a 2027. - 2036. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-18397-1-001-00-01

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
						Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Vákuumos monitoring rendszer kiépítése	nem	Dány Önkormányzat	150 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
2.	Mobil vákuumszivattyú beszerzése	nem	Dány Önkormányzat	10 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
3.	Dány-Dányszentkirályban szennyvíztisztító telep létesítése	igen	Dány Önkormányzat	240 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
4.									
5.									
6.									

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	400 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Dány
Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:
21-18397-1-001-00-01

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-18397-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvízcsatorna hálózat:
Dány községben 1997-98-ban épült, Roediger vákuumos csatornahálózat működik, melynek hossza: 21.410 m.
A település 3 részre bontható. A legnagyobb gyűjtőterület a VS-II vákuum fő gépházhoz csatlakozik, itt található a 4 db BUSCH típusú vákuumszivattyú, mely a település csatornahálózatának üzemeltetéséhez szükséges vákuumot előállítja. Ezen kívül 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú is beépítésre került. A VS-III algépházban 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. VS-I algépházban szintén 2 db vákuumtartály, valamint 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. A gépházak a vákuumos csatornahálózattal vannak összekötve. Vákuumaknák száma: 563 db.
Dány-Szentkirály településrészen 2014-15-ben megépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat melynek hossza: 2.500 m. A településrész szennyvizét egy átemelőbe gyűjtik, mely továbbítja a 75 m^3-es gyűjtő tárolóba. Innen kerül elszállításra szippantó gépjárművel a Dányi szennyvíztisztítóba, mely 6,5 km-re található a tárolótól.

Szennyvíztisztítás:
Szennyvíztisztító telep címe: 2118 Dány, Thököly u. 1407/5 hrsz.
Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m^3/d.
A telepre nyomócsövön beérkező nyers szennyvíz mennyiségmérést követően a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra majd a homokfogóra kerül. A biológiai tisztítást négy, szakaszos (SBR) működésű eleveniszapos reaktor végzi. A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, iszapsűrítő és fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. A telepre beszállított TFH fogadó szerelvényen és kézi rácson át a TFH átemelőbe folyik, amely egyben a telepi csurgalék vizeket is fogadja. A TFH leürítés csak a kezelő jelenlétében történhet. A TFH mennyiségmérést követően csatlakozik a csatornahálózaton beérkező szennyvíz nyomóvezetékére. A tisztítás során képződő fölös iszap sűrítés után víztelenítésre kerül. A víztelenített iszapot konténerben gyűjtik, majd az iszap komposztálásra kerül.
A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre.

Jelenlegi műszaki állapot:
2015 decemberében került átadásra az új SBR típusú szennyvíztisztító telep. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vákuumos csatornarendszer rekonstrukciója, amely magába foglalta a vákuum tartályok epoxi festékkel való belső átfestését, tolózárak cseréjét, illetve irányítástechnika kialakítását.
A VS 2 vákuumközpontban 2 db. Flygt kitermelő szivattyú cseréjét.
A VS 1 ill. VS 3 alközpontokban nem kerültek kicserélésre a Flygt típusú kitermelő szivattyúk, ezek cseréje a közeljövőben szükséges.
A vákuumrendszer azonban igen sérülékeny, nagyon sok a meghibásodás a vákuumaknákban.
Az aknákban folyamatosan biztosítani kell a meghibásodott vezérlők, ill. vákuumszelepek cseréjét.
A vezérlők, ill. vákuumszelepek csak Németországból a Roediger cégtől szerezhetők be az aktuális Euro árfolyamon.
A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje indokolt egyes helyeken (fagykár, összetörés, megsüllyedés).
Dány-Szentkirályból mezőgazdasági vontatóval és a hozzákapcsolt tartálykocsival történik a beszállítása a szennyvíznek, számolni kell a járművek nagymértékű amortizációjával.
A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre. A nyárfás a szennyvízhálózat átadásával egyidejűleg lett telepítve, szükségessé válik a hiányzó fák pótlása, esetleg az egész ültetvény tervszerű kivágatása, újra telepítése.
A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.000	150	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	9.000	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Község Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány település víziközmű-szolgáltató, a Dány közműves szennyvízelvezetés és-tisztítás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok műszaki leírása:

1./ feladat: Vákuumos monitoring rendszer kiépítése

A technológiai berendezések és vákuumos rendszerek folyamatos ellenőrzésének, az üzemzavarok időbeni felismerésének és az üzembiztonság növelésének érdekében szükséges. A rendszer javítja a felügyeletet, csökkenti a meghibásodások kockázatát és lehetővé teszi a hatékonyabb üzemeltetést.
A tervezett összeg a üzemeltetői tapasztalatok alapján, műszaki becsléssel lett megadva, összege: 150.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

2./ feladat: Mobil vákuumszivattyú beszerzése

A jelenleg üzemelő vákuumos hálózat sajátossága miatt szükséges lenne egy mobil vákuum szivattyú beszerzésére, ami az üzembiztos technológiai működés fenntartása érdekében fontos.
A tervezett összeg a üzemeltetői tapasztalatok alapján, műszaki becsléssel lett megadva, összege: 10.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

3./ feladat: Dány-Dányszentkirályban szennyvíztisztító telep létesítése

Dány-Szentkirály településrészen jelenleg a meglévő, engedéllyel rendelkező szennyvízelvezető rendszer üzemel. A rendszer részeként működő gyűjtő- és tárolóműtárgyból a szennyvíz rendszeres szippantással kerül elszállításra a szennyvíztisztító telepre. A rendszer üzemeltetését Társaságunk a hatályos jogszabályok, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély előírásainak megfelelően végzi.
A szennyvíz elszállításának gyakorisága az elmúlt években jelentősen megnövekedett. Ennek oka nem a rendszer rendellenes működése, hanem az, hogy a településrész folyamatos fejlődésével és a lakosságszám növekedésével arányosan a keletkező szennyvíz mennyisége is jelentősen emelkedett.
A jelenlegi átmeneti megoldás ezért egyre nagyobb üzemeltetési feladatot jelent.

Továbbá a lakossági panaszok növekvő száma indokolttá teszi egy új szennyvíztisztító telep létesítését. A beruházás hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, a közegészségügyi kockázatok mérsékléséhez és a lakosság életminőségének javításához.
A tervezett összeg a üzemeltetői tapasztalatok alapján, műszaki becsléssel lett megadva, összege: 240.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok összegzése:

Forráshiányos feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Vákuumos monitoring rendszer kiépítése	150.000
Mobil vákuumszivattyú beszerzése	10.000
Dány-Dányszentkirályban szennyvíztisztító telep létesítése	240.000
Összesen:	**400.000**

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Dány
Közműves szennyvízelvezetés- és tisztítás

Víziközmű-rendszer kódja:
21-18397-1-001-00-01

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja:	21-18397-1-001-00-01
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Szennyvízcsatorna hálózat:
Dány községben 1997-98-ban épült, Roediger vákuumos csatornahálózat működik, melynek hossza: 21.410 m.
A település 3 részre bontható. A legnagyobb gyűjtőterület a VS-II vákuum fő gépházhoz csatlakozik, itt található a 4 db BUSCH típusú vákuumszivattyú, mely a település csatornahálózatának üzemeltetéséhez szükséges vákuumot előállítja. Ezen kívül 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú is beépítésre került. A VS-III algépházban 2 db vákuumtartály és 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. VS-I algépházban szintén 2 db vákuumtartály, valamint 2 db Flygt típusú átemelő szivattyú található. A gépházak a vákuumos csatornahálózattal vannak összekötve. Vákuumaknák száma: 563 db.
Dány-Szentkirály településrészen 2014-15-ben megépült a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat melynek hossza: 2.500 m. A településrész szennyvizét egy átemelőbe gyűjtik, mely továbbítja a 75 m^3-es gyűjtő tárolóba. Innen kerül elszállításra szippantó gépjárművel a Dányi szennyvíztisztítóba, mely 6,5 km-re található a tárolótól.

Szennyvíztisztítás:
Szennyvíztisztító telep címe: 2118 Dány, Thököly u. 1407/5 hrsz.
Szennyvíztisztító telep kapacitása: 550 m^3/d.
A telepre nyomócsövön beérkező nyers szennyvíz mennyiségmérést követően a mechanikai tisztítást végző gépi rácsra majd a homokfogóra kerül. A biológiai tisztítást négy, szakaszos (SBR) működésű eleveniszapos reaktor végzi. A telep az SBR reaktorokon kívül kiegyenlítő, iszapsűrítő és fertőtlenítő-végátemelő medencét tartalmaz. A telepre beszállított TFH fogadó szerelvényen és kézi rácson át a TFH átemelőbe folyik, amely egyben a telepi csurgalék vizeket is fogadja. A TFH leürítés csak a kezelő jelenlétében történhet. A TFH mennyiségmérést követően csatlakozik a csatornahálózaton beérkező szennyvíz nyomóvezetékére. A tisztítás során képződő fölös iszap sűrítés után víztelenítésre kerül. A víztelenített iszapot konténerben gyűjtik, majd az iszap komposztálásra kerül.
A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre.

Jelenlegi műszaki állapot:
2015 decemberében került átadásra az új SBR típusú szennyvíztisztító telep. Ezzel párhuzamosan megtörtént a vákuumos csatornarendszer rekonstrukciója, amely magába foglalta a vákuum tartályok epoxi festékkel való belső átfestését, tolózárak cseréjét, illetve irányítástechnika kialakítását.
A VS 2 vákuumközpontban 2 db. Flygt kitermelő szivattyú cseréjét.
A VS 1 ill. VS 3 alközpontokban nem kerültek kicserélésre a Flygt típusú kitermelő szivattyúk, ezek cseréje a közeljövőben szükséges.
A vákuumrendszer azonban igen sérülékeny, nagyon sok a meghibásodás a vákuumaknákban.
Az aknákban folyamatosan biztosítani kell a meghibásodott vezérlők, ill. vákuumszelepek cseréjét.
A vezérlők, ill. vákuumszelepek csak Németországból a Roediger cégtől szerezhetők be az aktuális Euro árfolyamon.
A vákuumaknákat körülvevő betongyűrűk cseréje indokolt egyes helyeken (fagykár, összetörés, megsüllyedés).
Dány-Szentkirályból mezőgazdasági vontatóval és a hozzákapcsolt tartálykocsival történik a beszállítása a szennyvíznek, számolni kell a járművek nagymértékű amortizációjával.
A tisztított szennyvíz a nyárfás öntöző területen kerül elhelyezésre. A nyárfás a szennyvízhálózat átadásával egyidejűleg lett telepítve, szükségessé válik a hiányzó fák pótlása, esetleg az egész ültetvény tervszerű kivágatása, újra telepítése.
A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

A Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 1.000 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	1.000 (+37.000 eFt FEA) melyből 287 eFt a korábbi évben felhasználásra került	150	850
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	9.000	0	9.000

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész (mindkét ütemére vonatkozóan) készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány szennyvízelvezetés- és tisztítás rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2025. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2026.-2035. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 850 eFt, melyből 287 eFt a korábbi évben felhasználásra került.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

1./ feladat: Szennyvíztisztító telepen rács és homokfogó felújítása

A rács és homokfogó napi karbantartása mellett szükséges a gépegységek forgó-kopó alkatrészeinek keféinek cseréje, pótlása.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege: 563 eFt, forrása: Használati díj.

2./ feladat: Vákuum vezérlők pótlása

A vákuumrendszer megbízható szabályozásának, az automatikus működés biztosításának és az üzembiztonság fenntartásának érdekében szükséges. A vezérlők pótlása javítja a rendszer működésének pontosságát, csökkentik az üzemzavarok kockázatát és hozzájárulnak a hatékonyabb üzemeltetéshez.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege: 30.000 eFt, forrása: FEA.

3./ feladat: Vákuumszivattyú felújítása/pótlása

A vákuumrendszer megbízható működésének, a megfelelő vákuumszint biztosításának és az üzembiztonság fenntartásának érdekében szükséges. Az új berendezés csökkenti a meghibásodások kockázatát, valamint biztosítja a technológiai folyamatok folyamatos és hatékony üzemeltetését.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege: 7.000 eFt, forrása: FEA.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Szennyvíztisztító telepen rács és homokfogó felújítása	563
Vákuum vezérlők pótlása	30.000
Vákuumszivattyú csere felújítása/pótlása	7.000
Összesen:	**37.563**

Az I. ütemben tervezett feladatok nem engedély köteles tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 9.000 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

4./ feladat: Kiegyenlítő medencében feladó szivattyú pótlása

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a berendezés mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a berendezés cseréje szükséges.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege: 3.000 eFt, forrása használati díj.

5./ feladat: Dány szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítás

Az iszapprés napi karbantartása folyamatos, de emellett a forgó kopó alkatrészek cseréje pótlása szükséges a biztonságos üzemeltetés szempontjából. A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege: 2.500 eFt, forrása használati díj.

6./ Szennyvíztisztító telepen pneumatikus szelepek felújítása

A szennyvíztisztító telepen a tolózárak működését pneumatikus szelepek biztosítják, a napi karbantartásuk mellett szükséges a szelepek elhasználódott alkatrészeinek cseréje, pótlása.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege: 1.000 eFt, forrása használati díj.

7./ Szennyvíztisztító telepen végátemelőben szivattyú pótlás

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a berendezés mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a berendezés cseréje szükséges.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege: 2.500 eFt, forrása használati díj.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Kiegyenlítő medencében feladó szivattyú pótlás	3.000
Dány szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítás	2.500
Szennyvíztisztító telepen pneumatikus szelepek felújítása	1.000
Szennyvíztisztító telepen végátemelőben szivattyú pótlás	2.500
Összesen:	**9.000**

A II. ütemben tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

8./ feladat: Erősáramú berendezések és az irányítástechnika felújítása

Az erősáramú berendezések és irányítástechnika felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege 30.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

9./ feladat: Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása

A folyamatos használat, valamint az agresszív szennyvízközeg hatására a berendezés mechanikai és hidraulikai alkatrészei jelentősen elhasználódtak, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet, így a berendezés cseréje szükséges.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege 11.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

10./ feladat: Dány nyárfás tisztított szennyvíz elhelyező terület Nyárfák kitermelése, árkok rendezése fák ültetése, terület rekultivációja

A nyárfás 1993-as telepítésű, elöregedett, a nyárfák kivágása, azok pótlása az árkok tisztítása szükségesek.
A feladat költsége üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, összege 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Erősáramú berendezések és az irányítástechnika felújítása	30.000
Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	11.000
Dány nyárfás tisztított szennyvíz elhelyező terület nyárfák kitermelése, és újra telepítése	50.000
Összesen:	**91.000**

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település szennyvízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027.-2036. időszakra	
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány közműves szennyvízelvezetés és tisztítás
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-18397-1-001-00-01

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
						Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Rendkivüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	Nem	Dány Önkormányzat	150	Használati díj	2027. január	2027. december	x	
2.	Szennyvíztisztító telepen rács és homokfogó felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	563	Használati díj	2027. január	2027. december	x	
3.	Vákuum vezérlők pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	30 000	FEA	2027. január	2027. december	x	
4.	Vákuumszivattyú felújítása/pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	7 000	FEA	2027. január	2027. december	x	
5.	Kiegyenlítő medencében feladó szivattyú pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	3 000	Használati díj	2028. január	2036. december		x
6.	Dány szennyvíztisztító telepen iszapprés felújítás	Nem	Dány Önkormányzat	2 500	Használati díj	2028. január	2036. december		x
7.	Szennyvíztisztító telepen pneumatikus szelepek felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	1 000	Használati díj	2028. január	2036. december		x
8.	Szennyvíztisztító telepen végátemelőben szivattyú pótlás	Nem	Dány Önkormányzat	2 500	Használati díj	2028. január	2036. december		x
9.	Erősáramú berendezések és az irányítástechnika felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	30 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
10.	Átemelő szivattyúk felújítása, pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	11 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
11.	Dány nyárfás tisztított szennyvíz elhelyező terület Nyárfák kitemelése, árkok rendezése fák ültetése, terület rekultivációja	Nem	Dány Önkormányzat	50 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	37 713	37 713
II. ütem	100 000	9 000

Mgj: A 2027. évre felújítási és pótlási feladatokra előirányzott használati díjból 287 eFt korábbi évben felhasználásra került

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
E-mail: info@dakov.hu

Telefon: +36 29 360 323
Call Center: 06 21 222 80 80
Web: www.dakov.hu

Iktatószám: BK-26-2005
Ügyiratszám: 2026/16449
Ügyintéző: Nagy Rita
Tárgy: 2027-2036. időtávra szóló GFT megküldése véleményezésre

Dány Község Önkormányzat
Gódor Lajosné polgármester
2118 Dány, Pesti út 1.

Tisztelt Önkormányzat!

Mellékelten megküldjük véleményezésre a 2027-2036. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási-, továbbá Felújítási és Pótlási Tervrészének összefoglaló táblázatát és a hozzá kapcsolódó műszaki leírást.

Véleményezési határidő: feladástól számított 30 nap.

Amennyiben észrevételük, javaslatuk van a tervekkel kapcsolatban, azt kérjük, hogy a fent megadott határidőig szíveskedjenek jelezni.

A határidő lejártát követően a letöltési igazolással elfogadottnak és jóváhagyottnak tekintjük a Terveket és benyújtjuk jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Bag, 2026. 08. 07.

*Kérjük, hogy válasz esetén hivatkozzon a **2026/16449** elnevezésű ügyiratszámra.*

Tisztelettel:

Horváth Péter

Horváth Péter
Bagi üzemigazgtóság vezetője
DAKÖV
Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Adószám: 10800870-2-13

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Dány-Szentkirály
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-2-001-00-10

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány-Szentkirály
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-2-001-00-10
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) beruházási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A beruházási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő beruházási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő beruházási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Vízellátó rendszer bemutatása:
Vízmű telep címe: 2118 Dány-Szentkirály
Vízmű mértékadó kapacitása: 38,35 m^3/d.

Vízszerzés:
Dány-Szentkirály községi vízmű vízbázisát 2 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 38,35 m3/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A településrész napi átlagos vízfogyasztása 30 m3 éves szinten.

A vízmű üzemmódja:
A vízmű egylépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a hálózatra termelik a vizet, a többletvíz a víztoronyba kerül. A víztoronyban lévő vízszintérzékelők vezérlik a búvárszivattyúkat.

Vízelosztás:
A községben 2.500 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100 és 150 KMPVC vezetékből.
Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékkel kiegészítve.
A közkifolyók száma 1 db.

Víztorony:
A vízműhöz kiépítésre került 1 db 50 m3-es acélszerkezetű víztorony. A toron töltő és ürítő vezetéke NÁ 100 acél. Túlfolyóvezetéke NÁ 100acél. A túlfolyó víz nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:
A vízmű meglévő műtárgyainak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.
A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KMPVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A beruházási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 100 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	100	15	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	900	0	0 Megjegyzés: a tervezett összeg a felújítási és pótlási tervrészben lett tervezve

5./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Dány Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint a Dány-Szentkirály település víziközmű-szolgáltató, a Dány-Szentkirály közműves vízellátás GFT-ben a Beruházási Tervrész I. ütemében műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen GFT Felújítási és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 4./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a GFT-et minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész I. üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

6./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A beruházási tervrész 4./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt.

II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok műszaki leírása:

1./ feladat: Új víztermelő kút tervezése és létesítése

A település kútjai több helyen nem adnak elég vízhozamot a lakosságszám pedig dinamikusan emelkedik, ezért szükséges új ivóvíztermelő kút létesítése.
A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 50.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos beruházási feladatok összegzése:

Forráshiányos feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Új kút tervezése és létesítése	50.000
Összesen:	**50.000**

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027. - 2036. időszakra	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány-Szentkirály Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-2-001-00-10

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Új kút tervezése és létesítése	Igen	Dány Önkormányzat	50 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
2.				0					
3.				0					
4.				0					
5.				0					
6.				0					
7.				0					
8.				0					
9.				0					
10.				0					

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	0	0
II. ütem	50 000	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

DAKÖV KFT.
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Telefon: + 36 29 360 323
Cím: 2370 Dabas, Széchenyi út 3. Fax: + 36 29 360 321
E-mail: info@dakov.hu Web: www.dakov.hu

Gördülő Fejlesztési Terv

2027.-2036. időtávra szóló

Felújítási és Pótlási Tervrész

Dány-Szentkirály
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű-rendszer kódja:
11-18397-2-001-00-10

Tanúsított Rendszer certop ISO 50001
Tanúsított Rendszer certop ISO 9001 ISO 14001

1./ Alapadatok:

Ellátási terület:	Dány-Szentkirály
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	közműves ivóvízellátás
Víziközmű-rendszer kódja:	11-18397-2-001-00-10
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	Dány Község Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Üzemeltetés formája:	bérleti-üzemeltetési szerződés

2./ Bevezetés:

Jelen gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) felújítási és pótlási tervrésze a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §., az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A felújítási pótlási tervrész a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében 10 éves időtávra készült, mely 2 időbeli ütemben tartalmazza a következő 10 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

- I. ütem: egy éves időtartam, 2027. évben elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségkalkulációk.
- II. ütem: kilencéves időtartam, 2028.-2036. években elvégzendő felújítási és pótlási feladatok és költségbecslések.

3./ Víziközmű-rendszer bemutatása, főbb műszaki jellemzői:

Vízellátó rendszer bemutatása:
Vízmű telep címe: 2118 Dány-Szentkirály
Vízmű mértékadó kapacitása: 38,35 m^3/d.

Vízszerzés:
Dány-Szentkirály községi vízmű vízbázisát 2 db, rétegvízre települt kút képezi. A kutakból összesen 38,35 m3/d vízmennyiség termelhető ki üzemszerűen az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint. A településrész napi átlagos vízfogyasztása 30 m3 éves szinten.

A vízmű üzemmódja:
A vízmű egylépcsős üzemű. A kutakba beépített búvárszivattyúk a hálózatra termelik a vizet, a többletvíz a víztoronyba kerül. A víztoronyban lévő vízszintérzékelők vezérlik a búvárszivattyúkat.

Vízelosztás:
A községben 2.500 fm hosszúságú elosztóhálózat került kiépítésre, NÁ100 és 150 KMPVC vezetékből.
Az elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, egy-egy rövid végvezetékkel kiegészítve.
A közkifolyók száma 1 db.

Víztorony:
A vízműhöz kiépítésre került 1 db 50 m3-es acélszerkezetű víztorony. A toron töltő és ürítő vezetéke NÁ 100 acél. Túlfolyóvezetéke NÁ 100acél. A túlfolyó víz nyílt felszíni vízelvezető árokba kerül.

Jelenlegi műszaki állapot:
A vízmű meglévő műtárgyainak jelenlegi műszaki állapota megfelelő, a gépészeti és villamossági berendezések folyamatos felújításokat igényelnek.
A vízhálózaton az elosztóvezetékek és a bekötővezetékek anyaga KMPVC ill. KPE, így felújításra nem szorulnak. A tűzcsapok felújítását (cseréjét) üzemeltetői tapasztalat alapján a GFT-ben tervezni kell. A GFT a jelenlegi műszaki állapot figyelembevételével készült el.

4./ A felújítási és pótlási tevékenységhez rendelkezésre álló források bemutatása:

Dány Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 100 eFt./év + ÁFA.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/C. §. (2) alapján, az I. ütemben a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Felújításra és pótlásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	100 (+8.000 eFt FEA)	15	85
II. Ütemnél (9 éves időtartamra):	900	0	900

5./ A rendelkezésre álló pénzügyi források terhére, a leginkább indokolt fejlesztésekre történő felhasználásának bemutatása:

A GFT felújítási és pótlási tervrész készítési időszakában, annak mindkét ütemére vonatkozóan a DAKÖV Kft. figyelembe vette, a Kft. műszaki vezető szakembereinek és munkatársainak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett a folyamatosan vezetett üzemnaplókban és munkalapokban rögzített hibaelhárítási, karbantartási és felújítási feladatok alapján megvizsgálásra került, hogy a cég üzemelésében lévő Dány-Szentkirály ivóvízellátás rendszernél, melyek azok a legfontosabb felújítási és pótlási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt a Dány-Szentkirály ivóvízellátás rendszernél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése. Ezen kívül a DAKÖV Kft. figyelembe vette a különböző mérési eredmények analitikáját, mint például a labor eredményeit, a Vízmű kutaknál a vízhozam méréseket.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2026. szeptember 30.-án a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2027.-2036. időtávra szóló GFT-ben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembevételével állította össze a felújítási és pótlási tervrésznél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

6./ A felújítási és pótlási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg az I. ütemre: 85 eFt.

Az I. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

Használati díj forrásból az I. ütemre nem tervezünk feladatot.

1./ feladat: Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése

Az irányítástechnika korszerűsítése a megbízható üzemeltetés és a távfelügyelet fenntartása érdekében indokolt.
A feladat költsége: 8.000 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: FEA.

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére az I. ütem tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Irányítástechnikai rendszer korszerűsítése	8.000
Összesen:	**8.000**

7./ A felújítási és pótlási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása:

A felújítási és pótlási tervrész 4./ pontjában meghatározott rendelkezésre álló tervezett összeg a II. ütemre: 900 eFt.

A II. ütemben a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretre tervezett felújítási és pótlási feladatok:

2./ feladat: Közkifolyók felújítása

A biztonságos és üzembiztos ivóvízellátás fenntartása, valamint a meghibásodások és vízveszteségek csökkentése érdekében. A felújítás hozzájárul a közegészségügyi követelményeknek megfelelő, hosszú távon fenntartható üzemeltetéshez.
A feladat költsége: 900 eFt, mely üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, forrása: Használati díj

Rendelkezésre álló pénzügyi forrás terhére a II. ütemben tervezett feladatainak összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Közkifolyók felújítása	900
Összesen:	**900**

A II. ütemben forráshiányos felújítási és pótlási feladatok:

3./ feladat: Kutak gépészeti felújítása

A kutak gépészeti felújítása a folyamatos biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében szükséges.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 2.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

4./ feladat: Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékének felújítása 250 fm

Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékének felújítása 250 fm hosszban, a jelenleg üzemelő légvezeték felszámolása. Az új földkábelt egy régi, használaton kívüli vízvezeték – mint védőcső – felhasználásával van lehetőség telepíteni.
A villamosenergia ellátó vezeték cseréje indokolt, mert a meglévő vezeték már többször sérült, javítása volt szükséges, mert erdősávban húzódik és viharok idején sokszor dőlt rá fa.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 7.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

5./ feladat: Tűzcsapok és tolózárak felújítása/pótlása

A biztonságos szolgáltatás biztosítása érdekében szükséges a tűzcsapok felújítása, pótlása, valamint a tolózárak folyamatos cseréje.
A tervezett összeg üzemeltetői tapasztalatok alapján műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 10.000 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre

6./ feladat: Méretlen vízmérőhelyek mérősítése

A vízfogyasztás pontosan mérhető és elszámolható legyen, valamint csökkenjenek a vízveszteségek és az illetéktelen vízvételezések.
A tervezett összeg műszaki becsléssel lett megadva, melynek összege: 800 eFt, melyre pénzügyi forrás nem áll rendelkezésre.

A II. ütemre tervezett forráshiányos feladatok összegzése:

Tervezett feladat megnevezése	*Tervezett költség eFt.*
Kutak gépészeti felújítása	2.000
Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékének felújítása 250 fm	7.000
Tűzcsapok és tolózárak felújítása, pótlása	10.000
Méretlen vízmérőhelyek mérősítése	800
Összesen:	**19.800**

A II. ütemben tervezett feladatok nem engedélyes tevékenységek, ezért nincs a felújítási és pótlási tervrészhez hatóság által kibocsátott engedélyes okirat csatolva.

Az elvégzendő feladatoknak környezetre gyakorolt káros hatása nincs.

A DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a II. ütemben tervezett feladatok esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

Gördülő fejlesztési terv a 2027.-2036. időszakra	
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA	
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Dány-Szentkirály Közműves Ivóvízellátó Rendszer
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-18397-2-001-00-10

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv****	
						Kezdés	Befejezés	2027.	2028.-2036.
1.	Rendkivüli helyzetből adódó feladatok elvégzése	Nem	Dány Önkormányzat	15	Használati díj	2027. január	2027. december	x	
2.	Irányítástechnika rendszer korszerűsítése	Nem	Dány Önkormányzat	8 000	FEA	2027. január	2027. december	x	
3.	Közkifolyók felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	900	Használati díj	2028. január	2036. december		x
4.	Kutak gépészeti felújítása	Nem	Dány Önkormányzat	2 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
5.	Víztermelő kutak villamosenergia ellátó vezetékének felújítása 250 fm	Nem	Dány Önkormányzat	7 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
6.	Tűzcsapok és tolózárak felújítása/pótlása	Nem	Dány Önkormányzat	10 000	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
7.	Méretlen vízmérőhelyek mérősítése	Nem	Dány Önkormányzat	800	Forráshiány	2028. január	2036. december		x
8.									
9.									
10.									
11.									

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt.)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	8 015	8 015
II. ütem	20 700	900

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni